

# ECLIPSE CONSTRUÇÕES

CPL / PMCg
Fl. nº 382
Visto: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 119/2020  
TOMADA DE PREÇOS: 014/2020  
HORA: 10:00h

## TERMO DE PROPOSTA COMERCIAL

Em atendimento ao Edital da TOMADA DE PREÇO N.º 014/2020, e atendendo aos requisitos do Edital, objetivando a Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução dos serviços de construção e recuperação de escadaria, contenção de encosta, muro de arrimo, tela argamassada e drenagem na Rua Pedro Borges, localizada no bairro Areíinha, na cidade de Camaragibe - PE, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros e omissões que venham a ser detectados quando de sua verificação, a empresa Carlos Eduardo de Sousa Andrade, CNPJ nº 07.708.900/0001-37, sediada à Rua da Hamburguesa nº 82 – Baixa Verde, Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53.900-000, apresenta a presente PROPOSTA COMERCIAL nos seguintes termos, acompanhada dos demais documentos exigidos no edital:

O **nosso preço total global** para a execução dos serviços previstos no Edital em epígrafe é de **R\$ 228.966,97 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)**, de acordo com a planilha de preço em anexo.

O prazo de execução dos serviços é de 03 (Três) Meses a partir da data de assinatura do contrato.

O prazo de validade dessa proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos contados a partir da data de entrega da mesma.

Declara que:

a) no preço proposto já estão computados todos e quaisquer custos para a execução dos serviços, seguros em geral, encargos da legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços, bem como lucro e demais elementos constantes do Edital, restrito, entretanto, às condições e valores estimados pela Administração (como por exemplo: Locações de equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, recomposição das áreas danificadas na execução dos serviços, limpeza durante a execução dos serviços, limpeza final, remoção do material excedente; encargos sociais; BDI; etc.).

b) tem pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em epígrafe e a inteira concordância com as condições constantes do Edital e seus anexos.



# ECLIPSE CONSTRUÇÕES

CPL / PMCg
Fl. nº 381
Visto: _____

c) a proposta apresentada para participar da licitação foi elaborada de maneira independente, e a intenção de apresentá-la, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;


d) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação supra quanto a participar ou não da referida licitação;

e) o conteúdo da proposta apresentada para participar nesta licitação não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido, nem recebido ou fornecido, com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação, como também não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Estado de Educação Esporte e Lazer, antes da abertura oficial das propostas;

f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Dados bancários Banco: ITAÚ  
Agência: 9248  
Conta Corrente: 29096-8


ITAMARACÁ/PE, 22 DE OUTUBRO DE 2020.



Carlos César Freitas Andrade  
CPF-138.543.734-34  
RG-1.165.579 SSP/PE  
CREA sob n.º 12.489-D/PE




# ECLIPSE CONSTRUÇÕES

CPL / PMCg  
Fl. nº 380  
Visto: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 119/2020  
TOMADA DE PREÇOS: 014/2020  
HORA: 10:00h

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM NA RUA PEDRO BORGES NO BAIRRO AREÍNSA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.							DATA: 22/10/2020	
LOCAL: RUA PEDRO BORGES, BAIRRO AREÍNSA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.							BDI	12,82%
ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	UNID.	QUANTID.	P. UNIT. (SEM BDI)	P. UNIT. (COM BDI)	P. TOTAL
1.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>					R\$ 18.551,80
1.1	74209/001	SINAPI	Placa de obra em chapa de ferro galvanizado	M²	6,00	374,92	422,98	2.537,88
1.2	93207	SINAPI	Execução de escritório em chapa de madeira compensada não incluso mobiliário e equipamentos.	M²	8,00	685,25	773,09	6.184,72
1.3	93208	SINAPI	Execução de almoxarifado em chapa de madeira compensada incluso prateleiras.	M²	12,00	517,18	583,48	7.001,76
1.4	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF 05/2018	M²	1.122,00	2,24	2,52	2.827,44
2.0			<b>TRABALHO EM TERRA</b>					R\$ 32.671,72
2.1	05.03.030	EMLURB	Regularização de talude com corte ou aterro, até 20cm de espessura (acima do muro)	M²	1.122,00	7,06	7,96	8.931,12
2.2	04.02.160	EMLURB	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m.	M³	112,20	53,66	60,53	6.791,46
2.3	04.03.110	EMLURB	Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 12KM, inclusive carga e descarga manuais.	M³	112,20	51,69	58,31	6.542,38
2.4	04.03.050	EMLURB	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 12KM, inclusive carga (manual) e descarga mecânica.	M³	165,00	43,86	49,48	8.164,20
2.5	05.01.010	EMLURB	Escavação manual em solo profundidade até 1,50m sem escoramento	M³	64,00	31,06	35,04	2.242,56
3.0			<b>DRENAGEM</b>					38.349,20
3.1	06.03.040	EMLURB	Concreto estrutural fck=15MPa, condição B (NBR 12655) lançado em fundações, sobre terreno e edensado.	M³	9,24	451,57	509,46	4.707,41
3.2	07.01.055	EMLURB	Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6-1 vez.	M²	105,60	151,69	171,13	18.071,32
3.3	11.05.010	EMLURB	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura.	M²	316,80	35,78	40,36	12.786,04
3.4	11.02.010	EMLURB	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3	M²	158,40	8,32	9,38	1.485,79
3.5	19.03.040	EMLURB	Fornecimento e assentamento de tubo em pvc rígido soldáveis, diâmetro 100mm para coluna de esgoto, ventilação ou águas pluviais	M	42,00	27,41	30,92	1.298,64
4.0			<b>PROTEÇÃO, CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO DO SOLO</b>					139.394,25
4.1	07.01.005	EMLURB	Alvenaria em pedra rachão, assentada e rejuntada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6	M³	137,28	403,58	455,31	62.504,95
4.2	04.02.180	EMLURB	Transporte com carro de mão de pedra rachão nos morros, até 100m.	M³	151,01	70,60	79,65	12.027,94
4.3	COMPOSIÇÃO	SINAPI INSUMOS	Fornecimento e aplicação de tela argamassada (traço 1:3), para revestimento do talude, em arame galvanizado, malha de 2", fio 16, fixada com grampo de ferro de 3/8", CA-50, inclusive barbacans em tubo de pvc de 40mm, chapisco, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3	M²	1.122,00	49,53	55,87	62.686,14
4.4	19.03.040	EMLURB	Fornecimento e assentamento de tubo em pvc rígido soldáveis, diâmetro 100mm para coluna de esgoto, ventilação ou águas pluviais	M	52,80	27,41	30,92	1.632,57
4.5	73881/001	SINAPI	Execução de Manta geotextil 200 g/m² para os drenos.	M²	2,64	5,89	6,64	17,52
4.6	21.10.026	EMLURB	Execução de camada drenante com brita 19mm, inclusive o fornecimento.	M³	4,22	110,30	124,44	525,13
<b>TOTAL DE SERVIÇOS</b>							R\$	228.966,97
Importa o presente orçamento em R\$ 228.966,97 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)								
 Carlos César Freitas Andrade CPF-138.543.734-34 RG-1.165.579 SSP/PE CREA sob n.º 12.489-D/PE								





# ECLIPSE CONSTRUÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL / PMCg  
Fl. nº 349  
Visto:

PROCESSO: 119/2020  
TOMADA DE PREÇOS: 014/2020  
HORA: 10:00h

## MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

22/10/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM NA RUA PEDRO BORGES NO BAIRRO AREÍNSHA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.  
LOCAL: RUA PEDRO BORGES, BAIRRO AREÍNSHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.

DATA: 16/JUN/2020

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>									
1.0									
1.1	74209	SINAPI	Placa de obra em chapa de ferro galvanizado	M2	3,00	X 2,00		X 1,00	= 6,00
								TOTAL	= 6,00
1.2	93207	SINAPI	Execução de escritório em chapa de madeira compensada não incluso mobiliário e equipamentos.	M2	4,00		X 2,00		= 8,00
								TOTAL	= 8,00
1.3	93208	SINAPI	Execução de alvenaria em chapa de madeira compensada incluso prateleiras.	M3	4,00	X 3,00		X	= 12,00
								TOTAL	= 12,00
1.4	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF 05/2018	M²	66,00	X 17,00		X	= 1.122,00
								TOTAL	= 1.122,00
<b>TRABALHO EM TERRA</b>									
2.0									
2.1	05.03.030	EMLURB	Regularização de talude com corte ou aterro, até 20cm de espessura (acima do muro)	M²	66,00	X 17,00		X	= 1.122,00
								TOTAL	= 1.122,00
2.2	04.02.160	EMLURB	Transporte com carro de mão de areia, entulho ou terra até 100m.	M³	66,00	X 17,00	X 0,10		= 112,20
								TOTAL	= 112,20
2.3	04.03.110	EMLURB	Remoção de metralha em caminhão carroceria, D.M.T. 12KM, inclusive carga (manual) e descarga mecânica.	M³	66,00	X 17,00	X 0,10		= 112,20
								TOTAL	= 112,20
2.4	04.03.050	EMLURB	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 12KM, inclusive carga (manual) e descarga mecânica.	M³	66,00	X 0,80	0,80		= 42,24
					66,00	X 0,40	0,40		= 10,56
								TOTAL	= 165,00
2.5	05.01.010	EMLURB	Escavação manual em solo profundidade até 1,50m	M³	80,00	X 0,80	0,80		= 51,20
			BASE DO MURO DE ARRIMO		80,00	X 0,40	0,40		= 12,80
			CANALETA						
								TOTAL	= 64,00
<b>DRENAGEM</b>									
3.0									
3.1	06.03.040	EMLURB	Concreto estrutural fck=15MPa, condição B (NBR 12655) lançado em fundações, sobre terreno e adensado.	M³	66,00	X 2,00	0,07		= 9,24
								TOTAL	= 9,24
3.2	07.01.055	EMLURB	Alvenaria de tijolos maciços prensados, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6-1 vez	M²	132,00	X 0,40		2,00	= 105,60
								TOTAL	= 105,60
3.3	11.05.010	EMLURB	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	M²	132,00	X 3,00	0,80		= 310,80
								TOTAL	= 316,80
3.4	11.02.010	EMLURB	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3	M²	132,00	X 3,00	0,40		= 158,40
								TOTAL	= 158,40



# ECLIPSE CONSTRUÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL / PMCg  
Fl. nº 378  
Visto: \_\_\_\_\_

PROCESSO: 119/2020  
TOMADA DE PREÇOS: 014/2020  
HORA: 10:00h

## MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO

22/10/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM NA RUA PEDRO BORGES NO BAIRRO AREÍNSHA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.  
LOCAL: RUA PEDRO BORGES, BAIRRO AREÍNSHA, NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE. DATA: 16/JUN/2020

ITEM	CÓDIGO DE REFERÊNCIA	FONTE DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM	UD	COMPR	LARG.	ESPESS. / ALTURA	QUANT.	TOTAL
3.5	19.03.040	EMLURB	Fornecimento e assentamento de tubo em pvc rígido soldáveis, diâmetro 100mm para coluna de esgoto, ventilação ou águas pluviais	M	42,00				42,00
								TOTAL	42,00
4.0			PROTEÇÃO, CONTENÇÃO, ESTABILIZAÇÃO DO SOLO						
4.1	07.01.005	EMLURB	Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M³					
			BASE		66,00	X 0,80	0,80		= 42,24
			ELEVAÇÃO		66,00	0,60	2,40		= 95,04
								TOTAL	= 137,28
4.2	04.02.180	EMLURB	Tranporte com carro de pedra rachão nos morros, até 100m.	M³					
					137,28	X 1,10			TOTAL = 151,01
4.3	COMPOSIÇÃO	SINAPI INSUMOS	Fornecimento e aplicação de tela argamassada (traço 1:3), para revestimento do talude, em arame galvanizado, malha de 2", fio 16, fixada com grampo de ferro de 3/8", CA-50, inclusive barbacans em tubo de pvc de 40mm, chapisco, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3	M²					
					66,00	X 17,00		X	= 1.122,00
								TOTAL	= 1.122,00
4.4	19.04.040	EMLURB	Tubo de pvc DN 100mm para drenagem, fornecimento e instalação.	M					
					66,00	X 0,80		X	= 52,80
								TOTAL	52,80
4.5	73881/001	SINAPI	Execução de Manta geotextil 200 g/m² para os drenos.	M²					
					66,00	X 0,20		X	0,20 = 2,64
								TOTAL	2,64
4.6	21.10.026	EMLURB	Execução de camada drenante com brita 19mm, inclusive o fornecimento.	M³					
					66,00	X 0,40	X 0,40	X	0,40 = 4,22
								TOTAL	4,22

*Carlos César Freitas Andrade*

Carlos César Freitas Andrade  
CPF-138.543.734-34  
RG-1.165.579 SSP/PE  
CREA sob n.º 12.489-D/PE





# ECLIPSE CONSTRUÇÕES

CPL / PMCg  
 Fl. nº 344  
 Visto: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 119/2020  
 TOMADA DE PREÇOS: 014/2020  
 HORA: 10:00h

## TABELA DE COMPOSIÇÃO

22/10/2020

Composição	Fornecimento e aplicação de tela argamassada (traço 1:3), para revestimento do talude, em arame galvanizado, malha de 2", fio 16, fixada com grampo de ferro de 3/8", CA-50, inclusive barbacans em tubo de pvc de 40mm, chapisco, revestimento com argamassa de cimento e areia 1:3				m²
Código	Descrição	Unid	Qtde	R\$ Unit.	Total
1379 SINAPI INSUMOS	Cimento Portland composto CP II 32	kg	20,5000	0,44	9,02
367 SINAPI INSUMOS	Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete)	m³	0,0500	79,50	3,98
9835 SINAPI INSUMOS	Tubo de PVC rígido D=40mm	m	0,20	3,21	0,64
0007167 SINAPI INSUMOS	Tela hexagonal de arame de aço galvanizado, malha de 2", fio 18	m²	1,07	18,88	20,20
0034 INSUMO/SINAPI	Aço CA-50 3/8" D=9,52mm	Kg	0,73	5,31	3,88
4750 SINAPI INSUMOS	Pedreiro	h	0,30	13,10	3,93
6111 SINAP INSUMOSI	Servente	h	0,80	9,85	7,88
<b>TOTAL</b>					<b>49,53</b>

*Carlos César Freitas Andrade*

Carlos César Freitas Andrade  
 CPF-138.543.734-34  
 RG-1.165.579 SSP/PE  
 CREA sob n.º 12.489-D/PE



# ECLIPSE CONSTRUÇÕES

CPL / PMCg  
Fl. nº 346  
Visto: \_\_\_\_\_

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 119/2020  
TOMADA DE PREÇOS: 014/2020  
HORA: 10:00h


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

22/10/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM NA RUA PEDRO BORGES NO BAIRRO AREÍNSHA NO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE/PE.

LOCAL: RUA PEDRO BORGES, BAIRRO AREINHA, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE.


Item	Discriminação	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	90,00%	10,00%	0,00%	RS18.551,80
		16.696,62	1.855,18	0,00	
2.0	TRABALHOS EM TERRA	40,00%	40,00%	20,00%	RS32.671,72
		13.068,69	13.068,69	6.534,34	
3.0	DRENAGEM	20%	40,00%	40,00%	RS38.349,20
		7.669,84	15.339,68	15.339,68	
4.0	PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	30%	30%	40%	RS139.394,25
		41.818,28	41.818,28	55.757,70	
TOTAL GERAL					RS228.966,97



Carlos César Freitas Andrade  
CPF-138.543.734-34  
RG-1.165.579 SSP/PE  
CREA sob n.º 12.489-D/PE



# ECLIPSE CONSTRUÇÕES

CPL / PMCg  
Fl. nº 345  
Visto: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 119/2020  
TOMADA DE PREÇOS: 014/2020  
HORA: 10:00h


## COMPOSIÇÃO DO BDI


22/10/2020

<b>OBJETO: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCADARIA, CONTENÇÃO DE ENCOSTA, MURO DE ARRIMO, TELA ARGAMASSADA E DRENAGEM.</b>		
<b>LOCAL: RUA PEDRO BORGES - BAIRRO - AREÍNSHA - CAMARAGIBE PE</b>		
<b>COMPOSIÇÃO</b>		
<b>ITENS</b>		<b>TAXA</b>
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	0,85%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,40%
TAXA DE RISCO	R	0,70%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,60%
TAXA DE LUCRO	L	1,62%
TRIBUTOS (PIS+COFINS+ISS)	T	8,65%
<b>BDI (%)</b>		<b>12,82</b>

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo

$$BDI = \{ [ ( ( ( 1 + ( AC + R + S + G ) ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) ) / ( 1 - I ) ) - 1 ] \} * 100$$

  
Carlos César Freitas Andrade  
CPF-138.543.734-34  
RG-1.165.579 SSP/PE  
CREA sob n.º 12.489-D/PE





# ECLIPSE CONSTRUÇÕES


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL/PMCg  
Fl. nº 349  
Visto: \_\_\_\_\_

PROCESSO: 119/2020  
TOMADA DE PREÇOS: 014/2020  
HORA: 10:00h

DATA: 22. OUTUBRO. 2020

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO		
DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
<b>GRUPO A</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
A.1 - INSS	20,00%	20,00%
A.2 - SESI	1,50%	1,50%
A.3 - SENAI	1,00%	1,00%
A.4 - INCRA	0,20%	0,20%
A.5 - SEBRAE	0,60%	0,60%
A.6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A.7 - SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
A.8 - FGTS	8,00%	8,00%
A.9 - SECONCI		
<b>GRUPO B</b>	<b>47,62%</b>	<b>17,32%</b>
B.1 - REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	18,09%	
B.2 - FERIADOS	4,34%	
B.3 - AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
B.4 - 13º SALÁRIO	11,02%	8,33%
B.5 - LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B.6 - FALTRAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B.7 - DIAS DE CHUVAS	2,29%	
B.8 - AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B.9 - FÉRIAS GOZADAS	10,00%	7,57%
B.10 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>GRUPO C</b>	<b>16,86%</b>	<b>12,77%</b>
C.1 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,53%	4,94%
C.2 - AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15%	0,12%
C.3 - FÉRIAS INDENIZADAS	4,40%	3,33%
C.4 - DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,23%	3,96%
C.5 - INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,55%	0,42%
<b>GRUPO D</b>	<b>18,10%</b>	<b>6,81%</b>
D.1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE B	17,52%	6,37%
D.2 - REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO	0,58%	0,44%
<b>TAXA TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>119,38%</b>	<b>73,70%</b>



Carlos César Freitas Andrade  
CPF-138.543.734-34  
RG-1.165.579 SSP/PE  
CREA sob n.º 12.489-D/PE